

生活道路整備要望 採択路線 (未整備) 一覧

(修繕)

受付番号	受付日	要望路線	区分	地区	整備概要	対応方針	対応結果	備考
30-17	30.12.26	市道5013号線	修繕	小金井	現道舗装修繕 L=600m W=5.8~7.5m	舗装状況を調査し、劣化が酷い箇所について舗装修繕を実施する。	R 2～ 一部着手	残部分 R 4 予定
31-3	1.5.8	市道5042号線	修繕	箕輪	現道舗装修繕 L=200m W=4.6~6.5m	舗装の修繕と併せて雨水排水対策が必要なことから、土地改良区などの関係機関との協議を行い、整備を検討する。	R 3～ 関係機関協議	R 4～ 着手予定
31-4	1.5.9	市道6160号線 市道6172号線	修繕	川中子	現道舗装修繕 L=100m W=3.5~4.0m L= 80m W=3.8~4.2m	市道6160号線については、舗装修繕を実施する。 また、市道6172号線については、土地の境界や下水道施設の影響を調査・整理し、その後において舗装修繕を計画する。	R 2～ 一部着手	残部分 R 4 予定
31-7	1.7.25	市道5150号線	修繕	小金井	現道舗装修繕 L=285m W=3.0~6.2m	市道5150号線の西側部分については舗装状態が悪いため、舗装修繕を計画する。 ただし、路線延長が長いこともあり、数年に分けて工事を実施することとする。	R 2～ 一部着手	残部分 R 4 予定
31-15	2.2.4	市道8050号線	修繕	上吉田	現道舗装修繕・雨水排水対策 L=370m W=2.8~4.5m	舗装修繕とともに、雨水排水対策を計画する。	R 4 施工予定	
2-2	2.5.11	市道3097号線	修繕	下大領	舗装修繕 L=130m W=3.0 m 側溝蓋設置 L=19m	全体的な舗装の劣化とともに、北側側溝については蓋の無い所があり、転落等の危険性もあることから、舗装の修繕と側溝蓋設置を計画する。	R 4 施工予定	
2-6	2.6.9	市道8088号線	修繕	谷地賀	舗装修繕 L=235m W=3.1~3.7m	西側市道8009号線から東へ約170mの区間について、土地改良事業により市道南側に約1m程度の腹付けされた土地が確認され、当該区間は既設アスファルト舗装の状態も悪いため、腹付け部分を含めた全体的な舗装工事を計画する。 東側約65m区間については舗装修繕の時期ではないため、見送りとする。	R 4 施工予定	
2-10	2.11.17	市道1157号線	修繕	下古山	舗装修繕 L=200m W=4.5m	舗装状態を調査した結果、道路東側部分の舗装が劣化していることが確認できたため、劣化部分の舗装修繕を計画する。	R 4 施工予定	
2-11	2.11.18	市道1003号線	修繕	上古山	舗装修繕 L=120m W=3.0m	要望路線の舗装状態を調査した結果、全体的に舗装の劣化が確認できるため、オーバーレイ工法による舗装修繕を計画する。	R 4 施工予定	

2-14	2.12.8	市道2321号線	修繕	石橋	舗装修繕（雨水排水対策） L=120m W=2.5~3.5m	全体的な舗装の劣化と降雨時の水溜りの発生が確認され、現道は道路幅員が狭く、雨水排水処理のための側溝設置が難しいため、透水性舗装を活用した舗装修繕を計画する。	R 4～ 施工予定	
2-18	3.1.28	市道9050号線	修繕	柴	舗装修繕（雨水排水対策） L=375m W=6.0m	古い舗装部分の劣化や舗装面の凹凸、降雨時には、水溜りが発生していることが確認できたため、舗装修繕を計画する。	R 4 施工予定	
2-19	3.2.4	市道2372号線	修繕	花の木	舗装修繕 L=90m W=3.6m	部分的に舗装の劣化が確認できたため、舗装修繕を計画するが、当該路線については、水道管の布設替え計画もあることから、施工については、水道管工事の舗装本復旧と併せて行う。	R 4以降 施工予定	
3-1	3.4.20	市道2-30号線	修繕	柴	舗装修繕 L=340m W=4.6~6.	路線の一部分において舗装の劣化や雨天時には水溜りが発生していることが確認できたため、それらの部分について舗装修繕を計画する。 なお、これまでに採択され未実施の箇所から順番に整備を行うことから、修繕完了までには時間を要することとなり、実施時期は令和4年度以降となる。	R 4以降 施工予定	
3-2	3.4.20	市道2-30号線	修繕	柴	舗装修繕 L=280m W=5.1~6.	路線の一部分において舗装の劣化や雨天時には水溜りが発生していることが確認できたため、それらの部分について舗装修繕を計画する。 なお、これまでに採択され未実施の箇所から順番に整備を行うことから、修繕完了までには時間を要することとなり、実施時期は令和4年度以降となる。	R 4以降 施工予定	
3-3	3.4.20	市道9190号線	修繕	柴	舗装修繕 L=140m W=5.7m	民家が隣接し、国分寺東小学校児童の通学路でもある。 古い舗装部分の劣化や舗装面の凹凸、雨天時には水溜りが発生していることが確認されたため、要望箇所の舗装修繕を計画する。	R 4 施工予定	
3-8	R3.7.5	市道1095号線	修繕	下古山	舗装修繕 L=75m W=5.1m	全体的に舗装の劣化が確認でき、石橋北小学校児童の通学路としても活用されていることから、要望箇所の舗装修繕を計画する。	R 4 施工予定	
3-9	R3.7.5	市道2425号線	修繕	下石橋	舗装整備 L=600m W=4.0m	一部分において舗装の劣化や凹凸、雨天時には水溜りが発生していることが確認できたため、それらの部分について舗装修繕を計画する。 なお、これまでに採択され未実施の箇所から順番に整備を行うことから、修繕完了までには時間を要することとなり、実施時期は令和4年度以降となる。	R 4以降 施工予定	
3-11	R3.8.3	市道1012号線	修繕	上古山	現道舗装修繕 L=130m W=2.2m	一部に舗装の劣化、損傷が確認できるため、それらの部分について舗装修繕を計画する。 なお、これまでに採択され未実施の箇所から順番に整備を行うことから、修繕完了までには時間を要することとなり、実施時期は令和4年度以降となる。	R 4以降 施工予定	